

BAHIAS 400 KV

BH-400-A

BH-400-A BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO

Costo Paramétrico de BAHIAS 400 KV

FECHA: 20/08/2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	IMPORTE USD
BH-400-A BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO					
BH-400-1	INST ALUMBRADO EXTERIOR	LOTE	0.60	196,845.54	118,107.32
BH-400-2	BUSES, AISLADORES Y CONECTORES	LOTE	0.60	632,166.16	379,299.70
BH-400-3	INTERRUPTOR DE POTENCIA	PZA	2.00	157,089.13	314,178.26
BH-400-4	CUCHILLAS SPT	JGO	5.00	40,637.11	203,185.55
BH-400-5	CUCHILLAS CPT	JGO	-	48,028.33	-
BH-400-6	AISLADOR SOPORTE	PZA	4.00	3,154.86	12,619.44
BH-400-7	APARTARRAYOS	PZA	4.00	6,950.06	27,800.24
BH-400-8	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	PZA	3.00	23,590.22	70,770.66
BH-400-9	TRANSFORMADOR DE POT INDUCT	PZA	3.00	34,524.94	103,574.82
BH-400-10	GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS	LOTE	1.00	120,776.78	120,776.78
BH-400-11	SUBESTACION DE SERV PROPIOS	LOTE	0.20	42,903.31	8,580.66
BH-400-12	SUBESTACION DEL TERCARIO	LOTE	0.20	86,136.66	17,227.33
BH-400-13	PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL)	LOTE	0.20	64,456.39	12,891.28
BH-400-14	TABLERO TT	SECCION	1.00	93,664.46	93,664.46
BH-400-15	TABLERO LT	SECCION	1.00	129,703.28	129,703.28
BH-400-16	TABLERO PCYM COMUN	LOTE	1.00	318,042.57	318,042.57
BH-400-17	TABLERO SERVICIOS PROPIOS	LOTE	1.00	155,002.36	155,002.36
BH-400-18	CONTROL SUPERVISORIO	LOTE	1.00	195,166.34	195,166.34
BH-400-19	COMUNICACIONES	LOTE	1.00	662,825.71	662,825.71
BH-400-20	BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES	LOTE	0.60	158,952.25	95,371.35
BH-400-21	AIRE ACONDICIONADO	LOTE	0.20	39,474.15	7,894.83
BH-400-22	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	LOTE	0.20	28,923.13	5,784.63
BH-400-23	CABLES DE FUERZA PCYM	LOTE	1.00	397,991.56	397,991.56
BH-400-24	SISTEMA CONTRA INCENDIO	LOTE	1.00	87,386.01	87,386.01
BH-400-25	LETREROS EQUIPO PRINCIPAL	BAHIA	2.00	1,184.46	2,368.92
TOTAL					3,540,214.06
Factor Ajuste					100.00
TOTAL AJUSTADO					3,540,214.06


BAHIAS 400 KV


BH-400-A


BH-400-A | **BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO**
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto


FECHA: 20/08/2018


CLAVE	Familia	Descripción	Unid	Cantidad	Costo USD	Importe USD	% Incidencia	Índice Arranque	Índice Ajuste	Factor Ajuste	% Incidencia Ajustado
Familia: CO		CO COMBUSTIBLES									
MT-1	CO	DIESEL	LT	35,811.00000	0.94	33,662.34	1.1720	1.0000	1.0000	1.0000	1.1720
MT-2	CO	GASOLINA MAGNA SIN	LT	52,069.48800	0.88	45,821.15	1.5954	1.0000	1.0000	1.0000	1.5954
MT-3	CO	ACEITE LUBRICANTE	LT	1,506.68945	3.60	5,424.08	0.1889	1.0000	1.0000	1.0000	0.1889
Total de CO		CO COMBUSTIBLES				84,907.57	2.9563				2.9563
Familia: EQUIP EL		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO									
MT- CUCHI CPT-420	EQUIP EL	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV CPT	JGO	-	36,256.45	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
MT- CUCHI SPT-420	EQUIP EL	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV SPT	JGO	5.00000	30,000.00	150,000.00	5.2226	1.0000	1.0000	1.0000	5.2226
MT-AISLADOR S-420	EQUIP EL	AISLADOR SOPORTE 420 KV	PZA	4.00000	1,921.00	7,684.00	0.2675	1.0000	1.0000	1.0000	0.2675
MT-APARTARRA 336	EQUIP EL	APARTARRAYO 336 KV	PZA	4.00000	5,000.00	20,000.00	0.6963	1.0000	1.0000	1.0000	0.6963
MT-BCO BAT C 360AH	EQUIP EL	BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h	LOTE	0.60000	73,700.39	44,220.23	1.5396	1.0000	1.0000	1.0000	1.5396
MT-BUS-AI-H-C-400	EQUIP EL	BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 400 KV	LOTE	0.60000	454,265.57	272,559.34	9.4898	1.0000	1.0000	1.0000	9.4898
MT-CABLE FZA PCYM400	EQUIP EL	CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400	LOTE	1.00000	235,805.30	235,805.30	8.2101	1.0000	1.0000	1.0000	8.2101
MT-CHAROLAS SOP ACC	EQUIP EL	CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS	lote	1.00000	94,191.75	94,191.75	3.2795	1.0000	1.0000	1.0000	3.2795
MT-EQ AC 20T	EQUIP EL	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON	LOTE	0.20000	28,626.90	5,725.38	0.1993	1.0000	1.0000	1.0000	0.1993
MT-EQ COMUNIC-400	EQUIP EL	EQUIPO COMUNICACIÓN 400	LOTE	1.00000	500,551.54	500,551.54	17.4279	1.0000	1.0000	1.0000	17.4279
MT-EQ CTROLSUP-400	EQUIP EL	EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV	LOTE	1.00000	119,919.64	119,919.64	4.1753	1.0000	1.0000	1.0000	4.1753
MT-EQ ELEC INTER-400	EQUIP EL	EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 KV SF6	PZA	2.00000	120,000.00	240,000.00	8.3562	1.0000	1.0000	1.0000	8.3562
MT-INST ELEC INT	EQUIP EL	LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y	LOTE	0.20000	16,346.10	3,269.22	0.1138	1.0000	1.0000	1.0000	0.1138
MT-LETREROS EQ P	EQUIP EL	SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA, LETREROS EQUIPO	LOTE	2.00000	350.00	700.00	0.0244	1.0000	1.0000	1.0000	0.0244
MT-LUMIN CAB ACC-400	EQUIP EL	LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 400	LOTE	0.60000	138,809.45	83,285.67	2.8998	1.0000	1.0000	1.0000	2.8998
MT-PTA EMERG-D	EQUIP EL	PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL	PZA	0.20000	51,135.44	10,227.09	0.3561	1.0000	1.0000	1.0000	0.3561
MT-SIST C INC	EQUIP EL	SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE	LOTE	1.00000	60,657.89	60,657.89	2.1119	1.0000	1.0000	1.0000	2.1119
MT-SUBE TERC	EQUIP EL	SUBESTACIÓN DE TERCARIO	PZA	0.20000	69,146.76	13,829.35	0.4815	1.0000	1.0000	1.0000	0.4815
MT-TABLERO CA CD-400	EQUIP EL	TABLERO CA Y CD -400	TABLERO	1.00000	112,977.65	112,977.65	3.9336	1.0000	1.0000	1.0000	3.9336
MT-TABLERO LT-400	EQUIP EL	TABLERO SECCIÓN LT 400	SECCIÓN	1.00000	103,949.00	103,949.00	3.6192	1.0000	1.0000	1.0000	3.6192
MT-TABLERO PCYM-400	EQUIP EL	TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv	TABLERO	1.00000	251,634.73	251,634.73	8.7612	1.0000	1.0000	1.0000	8.7612
MT-TABLERO TT-400	EQUIP EL	TABLERO SECCIÓN TT 400	SECCIÓN	1.00000	74,711.05	74,711.05	2.6012	1.0000	1.0000	1.0000	2.6012
MT-TRANSF-SE SER P	EQUIP EL	TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS	PZA	0.20000	34,123.96	6,824.79	0.2376	1.0000	1.0000	1.0000	0.2376
MT-TRANSF C-400	EQUIP EL	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV	PZA	3.00000	18,500.01	55,500.03	1.9324	1.0000	1.0000	1.0000	1.9324
MT-TRANSF-P-400	EQUIP EL	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV	PZA	3.00000	27,371.25	82,113.75	2.8590	1.0000	1.0000	1.0000	2.8590
Total de EQUIP EL		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO				2'550,337.40	88.7959				88.7958
Familia: OTO		OTROS OBRA CIVIL									
ENERGIA ELECTRICA	OTO	Energia electrica	KWH	835.52000	0.63	526.38	0.0183	1.0000	1.0000	1.0000	0.0183
Total de OTO		OTROS OBRA CIVIL				526.38	0.0183				0.0183
Familia: SMO		MANO DE OBRA									
EQ DE SEG	SMO	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	198,361.61	5,950.85	0.2072	1.0000	1.0000	1.0000	0.2072
HERRAMIENTA MAN	SMO	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	198,361.61	7,934.46	0.2763	1.0000	1.0000	1.0000	0.2763
MOSE-008-D	SMO	AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA	jor	2,698.80000	24.30	65,580.84	2.2833	1.0000	1.0000	1.0000	2.2833
MOSE-009	SMO	CHOFER	jor	143.30000	24.26	3,476.46	0.1210	1.0000	1.0000	1.0000	0.1210
MOSE-014	SMO	OPERADOR EQ. MAYOR	jor	124.25000	27.41	3,405.69	0.1186	1.0000	1.0000	1.0000	0.1186
MOSE-017	SMO	OPERADOR EQ. MENOR	jor	14.00000	24.26	339.64	0.0118	1.0000	1.0000	1.0000	0.0118
MOSE-042-D	SMO	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	1,218.80000	48.60	59,233.68	2.0624	1.0000	1.0000	1.0000	2.0624
MOSE-043-D	SMO	OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA	jor	1,368.00000	48.60	66,484.80	2.3148	1.0000	1.0000	1.0000	2.3148
MOSE-044-D	SMO	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA	jor	98.76000	71.51	7,062.33	0.2459	1.0000	1.0000	1.0000	0.2459
Total de SMO		MANO DE OBRA				219,468.75	7.6413				7.6413
Familia: TMAQ		MAQUINARIA									
C.F. CHR-015	TMAQ	CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON	HR	3.00000	13.43	40.29	0.0014	1.0000	1.0000	1.0000	0.0014
C.F. CHR-016	TMAQ	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON	HR	991.00000	11.23	11,128.93	0.3875	1.0000	1.0000	1.0000	0.3875
C.F. CHR-023	TMAQ	MAQUINA CARGA SF6	HR	112.00000	9.26	1,037.12	0.0361	1.0000	1.0000	1.0000	0.0361
C.F. CHR-103	TMAQ	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	1,146.40000	2.48	2,843.07	0.0990	1.0000	1.0000	1.0000	0.0990
CARGA SF6	TMAQ	Carga SF6, para máquina SF6	CARGA	3.50000	400.00	1,400.00	0.0487	1.0000	1.0000	1.0000	0.0487
NEUM015	TMAQ	NEUMÁTICOS 111	JGO	0.30814	1,182.31	364.32	0.0127	1.0000	1.0000	1.0000	0.0127
NEUM103	TMAQ	NEUMÁTICOS 115	JGO	0.57320	140.13	80.32	0.0028	1.0000	1.0000	1.0000	0.0028
Total de TMAQ		MAQUINARIA				16,894.05	0.5882				0.5882
TOTAL DEL REPORTE		TMAQ				2,872,134.15	100.0000	FACTOR DE AJUSTE			100.00


	A	B	C	D	E	F
1						
2	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
3				Tipo de cambio:		
4				Fecha:	20/08/2018	
5				Hoja:	1	
6						
7						
8						
9	Obra:					
10	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
11						
12						
13	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
14						
15	BH-400-1	INST ALUMBRADO EXTERIOR				LOTE
16						
17						
18	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
19						
20		Materiales				
21						
22	MT-LUMIN CAB ACC-400	LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA	LOTE	1.00000	\$ 138,809.45	\$ 138,809.45
23		BAHÍA 400 KV				
24						
25		Suma de Materiales				\$ 138,809.45
26						
27						
28		Mano de Obra				
29						
30	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	8.00000	\$ 71.51	\$ 572.08
31						
32	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	160.00000	\$ 48.60	\$ 7,776.00
33						
34	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	240.00000	\$ 24.30	\$ 5,832.00
35						
36		Suma de Mano de Obra				\$ 14,180.08
37						
38						
39		Herramienta				
40						
41	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 14,180.08	\$ 567.20
42						
43	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 14,180.08	\$ 425.40
44						
45		Suma de Herramienta				\$ 992.60
46						
47						
48		Equipo				
49						
50	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	120.00000	\$ 47.64	\$ 5,716.80
51						
52		Suma de Equipo				\$ 5,716.80
53						
54						
55		Costo Directo				\$ 159,698.93
56		Indirectos			% 13.00	\$ 20,760.86
57		Subtotal				\$ 180,459.79
58						
59		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,804.60
60		Subtotal				\$ 182,264.39
61		Utilidad			% 8.00	\$ 14,581.15
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68	PRECIO UNITARIO					
69	CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 54					
70						
71						
72	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
73						
74	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
75				Tipo de cambio:		
76				Fecha:		20/08/2018
77				Hoja:		2
78						
79						
80						
81	Obra:					
82	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
83						
84						
85	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
86						
87	BH-400-2	BUSES, AISLADORES Y CONECTORES				LOTE
88						
89						
90	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
91						
92		Materiales				
93						
94	MT-BUS-AI-H-C-400	BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES	LOTE	1.00000	\$ 454,265.57	\$ 454,265.57
95		400 KV				
96						
97		Suma de Materiales				\$ 454,265.57
98						
99						
100		Mano de Obra				
101						
102	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	30.00000	\$ 71.51	\$ 2,145.30
103						
104	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	400.00000	\$ 48.60	\$ 19,440.00
105						
106	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	600.00000	\$ 24.30	\$ 14,580.00
107						
108		Suma de Mano de Obra				\$ 36,165.30
109						
110						
111		Herramienta				
112						
113	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 36,165.30	\$ 1,446.61
114						
115	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 36,165.30	\$ 1,084.96
116						
117		Suma de Herramienta				\$ 2,531.57
118						
119						
120		Equipo				
121						
122	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	200.00000	\$ 51.90	\$ 10,380.00
123		TON				
124						
125	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	200.00000	\$ 47.64	\$ 9,528.00
126						
127		Suma de Equipo				\$ 19,908.00
128						
129						
130		Costo Directo				\$ 512,870.44
131						
132		Indirectos			% 13.00	\$ 66,673.16
133						
134		Subtotal				\$ 579,543.60
135						
136		Financiamiento			% 1.00	\$ 5,795.44
137						
138		Subtotal				\$ 585,339.04
139						
140		Utilidad			% 8.00	\$ 46,827.12
141						
142		PRECIO UNITARIO				\$ 632,166.16
143	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES 16					
144						
145						
146						
147	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
148	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
149				Tipo de cambio:		
150				Fecha:	20/08/2018	
151				Hoja:	3	
152						
153						
154						
155						
156	Obra:					
157	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
158						
159						
160	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
161						
162	BH-400-3	INTERRUPTOR DE POTENCIA				PZA
163						
164						
165	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
166						
167		Materiales				
168						
169	MT-EQ ELEC INTER-400	EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400	PZA	1.00000	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
170		KV SF6				
171						
172		Suma de Materiales				\$ 120,000.00
173						
174						
175		Mano de Obra				
176						
177	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 71.51	\$ 143.02
178						
179	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	20.00000	\$ 48.60	\$ 972.00
180						
181	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	20.00000	\$ 48.60	\$ 972.00
182						
183	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	60.00000	\$ 24.30	\$ 1,458.00
184						
185		Suma de Mano de Obra				\$ 3,545.02
186						
187						
188		Herramienta				
189						
190	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 3,545.02	\$ 141.80
191						
192	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 3,545.02	\$ 106.35
193						
194		Suma de Herramienta				\$ 248.15
195						
196						
197		Equipo				
198						
199	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	20.00000	\$ 51.90	\$ 1,038.00
200		TON				
201						
202	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	20.00000	\$ 47.64	\$ 952.80
203						
204	CHR-023	MAQUINA CARGA SF6	HR	56.00000	\$ 29.66	\$ 1,660.96
205						
206		Suma de Equipo				\$ 3,651.76
207						
208						
209		Costo Directo				\$ 127,444.93
210		Indirectos			% 13.00	\$ 16,567.84
211						
212		Subtotal				\$ 144,012.77
213						
214		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,440.13
215						
216		Subtotal				\$ 145,452.90
217						
218		Utilidad			% 8.00	\$ 11,636.23
219						
220						
221		PRECIO UNITARIO				\$ 157,089.13
222	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE DOLARES 13					
223						
224						
225						
226	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
227						
228	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
229				Tipo de cambio:		
230	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
231				Hoja:		
232						
233						
234						
235	Obra:					
236	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
237						
238						
239	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
240						
241	BH-400-4	CUCHILLAS SPT				JGO
242						
243						
244	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
245						
246		Materiales				
247						
248	MT- CUCHI SPT-420	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV	JGO	1.00000	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
249		SPT				
250						
251		Suma de Materiales				\$ 30,000.00
252						
253						
254		Mano de Obra				
255						
256	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 71.51	\$ 143.02
257						
258	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	10.00000	\$ 48.60	\$ 486.00
259						
260	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	10.00000	\$ 48.60	\$ 486.00
261						
262	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	30.00000	\$ 24.30	\$ 729.00
263						
264		Suma de Mano de Obra				\$ 1,844.02
265						
266						
267		Herramienta				
268						
269	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 1,844.02	\$ 73.76
270						
271	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 1,844.02	\$ 55.32
272						
273		Suma de Herramienta				\$ 129.08
274						
275						
276		Equipo				
277						
278	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	10.00000	\$ 51.90	\$ 519.00
279		TON				
280						
281	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	10.00000	\$ 47.64	\$ 476.40
282						
283		Suma de Equipo				\$ 995.40
284						
285						
286		Costo Directo				\$ 32,968.50
287		Indirectos			% 13.00	\$ 4,285.91
288						
289		Subtotal				\$ 37,254.41
290						
291		Financiamiento			% 1.00	\$ 372.54
292						
293		Subtotal				\$ 37,626.95
294						
295		Utilidad			% 8.00	\$ 3,010.16
296						
297						
298						
299	PRECIO UNITARIO					\$ 40,637.11
300	CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 11					
301						
302						
303	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
304						
305	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
306				Tipo de cambio:		
307				Fecha:		20/08/2018
308				Hoja:		5
309						
310						
311						
312	Obra:					
313	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
314						
315						
316	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
317						
318	BH-400-5	CUCHILLAS CPT				JGO
319						
320						
321	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
322						
323		Materiales				
324						
325	MT- CUCHI CPT-420	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV	JGO	1.00000	\$ 36,256.45	\$ 36,256.45
326		CPT				
328		Suma de Materiales				\$ 36,256.45
329						
331		Mano de Obra				
332						
333	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 71.51	\$ 143.02
335	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	10.00000	\$ 48.60	\$ 486.00
337	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	10.00000	\$ 48.60	\$ 486.00
339	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	20.00000	\$ 24.30	\$ 486.00
341		Suma de Mano de Obra				\$ 1,601.02
342						
344		Herramienta				
345						
346	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 1,601.02	\$ 64.04
348	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 1,601.02	\$ 48.03
350		Suma de Herramienta				\$ 112.07
351						
353		Equipo				
354						
355	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	10.00000	\$ 51.90	\$ 519.00
356		TON				
358	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	10.00000	\$ 47.64	\$ 476.40
360		Suma de Equipo				\$ 995.40
361						
363		Costo Directo				\$ 38,964.94
365		Indirectos			% 13.00	\$ 5,065.44
367		Subtotal				\$ 44,030.38
369		Financiamiento			% 1.00	\$ 440.30
371		Subtotal				\$ 44,470.68
373		Utilidad			% 8.00	\$ 3,557.65
375		PRECIO UNITARIO				\$ 48,028.33
376	CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO DOLARES 33					
377						
378						
379						
380	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
381	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
382				Tipo de cambio:		
383				Fecha:	20/08/2018	
384				Hoja:	6	
385						
386						
387						
388						
389	Obra:					
390	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
391						
392						
393	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
394						
395	BH-400-6	AISLADOR SOPORTE				PZA
396						
397						
398	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
399						
400		Materiales				
401						
402	MT-AISLADOR S-420	AISLADOR SOPORTE 420 KV	PZA	1.00000	\$ 1,921.00	\$ 1,921.00
404		Suma de Materiales				\$ 1,921.00
405						
407		Mano de Obra				
408						
409	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.20000	\$ 71.51	\$ 14.30
411	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 48.60	\$ 97.20
413	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 24.30	\$ 97.20
415		Suma de Mano de Obra				\$ 208.70
416						
418		Herramienta				
419						
420	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 208.70	\$ 8.35
422	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 208.70	\$ 6.26
424		Suma de Herramienta				\$ 14.61
425						
427		Equipo				
428						
429	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	8.00000	\$ 51.90	\$ 415.20
430		TON				
432		Suma de Equipo				\$ 415.20
433						
435		Costo Directo				\$ 2,559.51
437		Indirectos			% 13.00	\$ 332.74
439		Subtotal				\$ 2,892.25
441		Financiamiento			% 1.00	\$ 28.92
443		Subtotal				\$ 2,921.17
445		Utilidad			% 8.00	\$ 233.69
447		PRECIO UNITARIO				\$ 3,154.86
448	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES 86					
449						
450						
451						
452	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F	
454	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU		
455				Tipo de cambio:			
456				Fecha:			20/08/2018
457				Hoja:			7
458							
461	Obra:						
462	BH-400.- BAHÍA 400 KV						
463							
464							
465	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO						
467	BH-400-7	APARTARRAYOS				PZA	
470	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	
472		Materiales					
474	MT-APARTRRA 336	APARTARRAYO 336 KV	PZA	1.00000	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
476		Suma de Materiales				\$ 5,000.00	
479		Mano de Obra					
481	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.20000	\$ 71.51	\$ 14.30	
483	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 48.60	\$ 97.20	
485	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 24.30	\$ 97.20	
487		Suma de Mano de Obra				\$ 208.70	
490		Herramienta					
492	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 208.70	\$ 8.35	
494	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 208.70	\$ 6.26	
496		Suma de Herramienta				\$ 14.61	
499		Equipo					
501	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	8.00000	\$ 51.90	\$ 415.20	
502		TON					
504		Suma de Equipo				\$ 415.20	
507		Costo Directo				\$ 5,638.51	
509		Indirectos			% 13.00	\$ 733.01	
511		Subtotal				\$ 6,371.52	
513		Financiamiento			% 1.00	\$ 63.72	
515		Subtotal				\$ 6,435.24	
517		Utilidad			% 8.00	\$ 514.82	
519		PRECIO UNITARIO				\$ 6,950.06	
520	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES 6						
522							
524	Empresa:			Firma Representante Legal			


	A	B	C	D	E	F
525				Documento:	PU	
526	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Tipo de cambio:		
527						
528				Fecha:	20/08/2018	
529				Hoja:	8	
530						
531						
532						
533	Obra:					
534	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
535						
536						
537	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
538						
539	BH-400-8	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE				PZA
540						
541						
542	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
543						
544		Materiales				
545						
546	MT-TRANSF C-400	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV	PZA	1.00000	\$ 18,500.01	\$ 18,500.01
548		Suma de Materiales				\$ 18,500.01
549						
551		Mano de Obra				
552						
553	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.20000	\$ 71.51	\$ 14.30
555	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 48.60	\$ 97.20
557	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 24.30	\$ 97.20
559		Suma de Mano de Obra				\$ 208.70
560						
562		Herramienta				
563						
564	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 208.70	\$ 8.35
566	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 208.70	\$ 6.26
568		Suma de Herramienta				\$ 14.61
569						
571		Equipo				
572						
573	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	8.00000	\$ 51.90	\$ 415.20
574		TON				
576		Suma de Equipo				\$ 415.20
577						
579		Costo Directo				\$ 19,138.52
581		Indirectos			% 13.00	\$ 2,488.01
583		Subtotal				\$ 21,626.53
585		Financiamiento			% 1.00	\$ 216.27
587		Subtotal				\$ 21,842.80
589		Utilidad			% 8.00	\$ 1,747.42
591		PRECIO UNITARIO				\$ 23,590.22
592	VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA DOLARES 22					
593						
594						
595						
596	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
597				Documento:	PU	
598	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Tipo de cambio:		
599						
600				Fecha:	20/08/2018	
601				Hoja:	9	
602						
603						
604						
605	Obra:					
606	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
607						
608						
609	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
610						
611	BH-400-9	TRANSFORMADOR DE POT INDUCT				PZA
612						
613						
614	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
615						
616		Materiales				
617						
618	MT-TRANSF-P-400	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV	PZA	1.00000	\$ 27,371.25	\$ 27,371.25
620		Suma de Materiales				\$ 27,371.25
621						
623		Mano de Obra				
624						
625	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.20000	\$ 71.51	\$ 14.30
627	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 48.60	\$ 97.20
629	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 24.30	\$ 97.20
631		Suma de Mano de Obra				\$ 208.70
632						
634		Herramienta				
635						
636	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 208.70	\$ 8.35
638	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 208.70	\$ 6.26
640		Suma de Herramienta				\$ 14.61
641						
643		Equipo				
644						
645	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	8.00000	\$ 51.90	\$ 415.20
646		TON				
648		Suma de Equipo				\$ 415.20
649						
651		Costo Directo				\$ 28,009.76
653		Indirectos			% 13.00	\$ 3,641.27
655		Subtotal				\$ 31,651.03
657		Financiamiento			% 1.00	\$ 316.51
659		Subtotal				\$ 31,967.54
661		Utilidad			% 8.00	\$ 2,557.40
663		PRECIO UNITARIO				\$ 34,524.94
664	TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES 94					
665						
666						
667						
668	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
669						
670	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
671				Tipo de cambio:		
672				Fecha:		20/08/2018
673				Hoja:		10
674						
675						
676						
677	Obra:					
678	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
679						
680						
681	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
682						
683	BH-400-10	GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS				LOTE
684						
685						
686	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
687						
688		Materiales				
689						
690	MT-CHAROLAS SOP ACC	CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS	lote	1.00000	\$ 94,191.75	\$ 94,191.75
692		Suma de Materiales				\$ 94,191.75
693						
695		Mano de Obra				
696						
697	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.80000	\$ 71.51	\$ 200.23
699	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	28.00000	\$ 48.60	\$ 1,360.80
701	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	56.00000	\$ 24.30	\$ 1,360.80
703		Suma de Mano de Obra				\$ 2,921.83
704						
706		Herramienta				
707						
708	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 2,921.83	\$ 116.87
710	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 2,921.83	\$ 87.65
712		Suma de Herramienta				\$ 204.52
713						
715		Equipo				
716						
717	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	14.00000	\$ 47.64	\$ 666.96
719		Suma de Equipo				\$ 666.96
720						
722		Costo Directo				\$ 97,985.06
724		Indirectos			% 13.00	\$ 12,738.06
726		Subtotal				\$ 110,723.12
728		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,107.23
730		Subtotal				\$ 111,830.35
732		Utilidad			% 8.00	\$ 8,946.43
734		PRECIO UNITARIO				\$ 120,776.78
735	CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 78					
736						
737						
738						
739	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
740						
741	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
742				Tipo de cambio:		
743	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
744				Hoja:		
745						
746						
747						
748	Obra:					
749	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
750						
751						
752	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
753						
754	BH-400-11	SUBESTACION DE SERV PROPIOS				LOTE
755						
756						
757	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
758						
759		Materiales				
760						
761	MT-TRANF-SE SER P	TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS	PZA	1.00000	\$ 34,123.96	\$ 34,123.96
763		Suma de Materiales				\$ 34,123.96
764						
766		Mano de Obra				
767						
768	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	1.00000	\$ 71.51	\$ 71.51
770	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 48.60	\$ 194.40
772	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	8.00000	\$ 24.30	\$ 194.40
774		Suma de Mano de Obra				\$ 460.31
775						
777		Herramienta				
778						
779	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 460.31	\$ 18.41
781	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 460.31	\$ 13.81
783		Suma de Herramienta				\$ 32.22
784						
786		Equipo				
787						
788	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	4.00000	\$ 47.64	\$ 190.56
790		Suma de Equipo				\$ 190.56
791						
793		Costo Directo				\$ 34,807.05
795		Indirectos			% 13.00	\$ 4,524.92
797		Subtotal				\$ 39,331.97
799		Financiamiento			% 1.00	\$ 393.32
801		Subtotal				\$ 39,725.29
803		Utilidad			% 8.00	\$ 3,178.02
805						\$ 42,903.31
806	PRECIO UNITARIO					
806	CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31					
807						
808						
809						
810	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
811						
812	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
813				Tipo de cambio:		
814				Fecha:		20/08/2018
815				Hoja:		12
816						
817						
818						
819	Obra:					
820	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
821						
822						
823	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
824						
825	BH-400-12	SUBESTACION DEL TERCARIO				LOTE
826						
827						
828	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
829						
830		Materiales				
831						
832	MT-SUBE TERC	SUBESTACION DE TERCARIO	PZA	1.00000	\$ 69,146.76	\$ 69,146.76
834		Suma de Materiales				\$ 69,146.76
835						
837		Mano de Obra				
838						
839	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	1.00000	\$ 71.51	\$ 71.51
841	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 48.60	\$ 194.40
843	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	10.00000	\$ 24.30	\$ 243.00
845		Suma de Mano de Obra				\$ 508.91
846						
848		Herramienta				
849						
850	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 508.91	\$ 20.36
852	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 508.91	\$ 15.27
854		Suma de Herramienta				\$ 35.63
855						
857		Equipo				
858						
859	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	4.00000	\$ 47.64	\$ 190.56
861		Suma de Equipo				\$ 190.56
862						
864		Costo Directo				\$ 69,881.86
866		Indirectos			% 13.00	\$ 9,084.64
868		Subtotal				\$ 78,966.50
870		Financiamiento			% 1.00	\$ 789.67
872		Subtotal				\$ 79,756.17
874		Utilidad			% 8.00	\$ 6,380.49
876		PRECIO UNITARIO				\$ 86,136.66
877	OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66					
878						
879						
880						
881	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
882						
883	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
884				Tipo de cambio:		
885	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
886				Hoja:		
887						
888						
889						
890	Obra:					
891	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
892						
893						
894	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
895						
896	BH-400-13	PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL)				LOTE
897						
898						
899	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
900						
901		Materiales				
902						
903	MT-PTA EMERG-D	PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL	PZA	1.00000	\$ 51,135.44	\$ 51,135.44
905		Suma de Materiales				\$ 51,135.44
906						
908		Mano de Obra				
909						
910	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.40000	\$ 71.51	\$ 28.60
912	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	8.00000	\$ 48.60	\$ 388.80
914	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	8.00000	\$ 24.30	\$ 194.40
916		Suma de Mano de Obra				\$ 611.80
917						
919		Herramienta				
920						
921	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 611.80	\$ 24.47
923	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 611.80	\$ 18.35
925		Suma de Herramienta				\$ 42.82
926						
928		Equipo				
929						
930	CHR-015	CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON	HR	8.00000	\$ 62.85	\$ 502.80
932		Suma de Equipo				\$ 502.80
933						
935		Costo Directo				\$ 52,292.86
937		Indirectos			% 13.00	\$ 6,798.07
939		Subtotal				\$ 59,090.93
941		Financiamiento			% 1.00	\$ 590.91
943		Subtotal				\$ 59,681.84
945		Utilidad			% 8.00	\$ 4,774.55
947	PRECIO UNITARIO					\$ 64,456.39
948	SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 39					
949						
950						
951						
952	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F	
954	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU		
955				Tipo de cambio:			
956				Fecha:			20/08/2018
957				Hoja:			14
958							
961	Obra:						
962	BH-400.- BAHÍA 400 KV						
963							
964							
965	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO						
967	BH-400-14	TABLERO TT				SECCION	
970	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	
972		Materiales					
974	MT-TABLERO TT-400	TABLERO SECCIÓN TT 400	SECCIÓN	1.00000	\$ 74,711.05	\$ 74,711.05	
976		Suma de Materiales				\$ 74,711.05	
979		Mano de Obra					
981	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.40000	\$ 71.51	\$ 28.60	
983	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	6.00000	\$ 48.60	\$ 291.60	
985	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	6.00000	\$ 48.60	\$ 291.60	
987	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	12.00000	\$ 24.30	\$ 291.60	
989		Suma de Mano de Obra				\$ 903.40	
992		Herramienta					
994	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 903.40	\$ 36.14	
996	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 903.40	\$ 27.10	
998		Suma de Herramienta				\$ 63.24	
1001		Equipo					
1003	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	6.00000	\$ 51.90	\$ 311.40	
1004		TON					
1006		Suma de Equipo				\$ 311.40	
1009		Costo Directo				\$ 75,989.09	
1011		Indirectos			% 13.00	\$ 9,878.58	
1013		Subtotal				\$ 85,867.67	
1015		Financiamiento			% 1.00	\$ 858.68	
1017		Subtotal				\$ 86,726.35	
1019		Utilidad			% 8.00	\$ 6,938.11	
1021	PRECIO UNITARIO					\$ 93,664.46	
1022	NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES 46						
1024							
1026	Empresa:			Firma Representante Legal			


	A	B	C	D	E	F
1027						
1028	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1029				Tipo de cambio:		
1030	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1031				Hoja:		
1032						
1033						
1034						
1035	Obra:					
1036	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1037						
1038						
1039	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1040						
1041	BH-400-15	TABLERO LT				SECCION
1042						
1043						
1044	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1045						
1046		Materiales				
1047						
1048	MT-TABLERO LT-400	TABLERO SECCIÓN LT 400	SECCIÓN	1.00000	\$ 103,949.00	\$ 103,949.00
1050		Suma de Materiales				\$ 103,949.00
1051						
1053		Mano de Obra				
1054						
1055	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	0.40000	\$ 71.51	\$ 28.60
1057	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	6.00000	\$ 48.60	\$ 291.60
1059	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	6.00000	\$ 48.60	\$ 291.60
1061	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	12.00000	\$ 24.30	\$ 291.60
1063		Suma de Mano de Obra				\$ 903.40
1064						
1066		Herramienta				
1067						
1068	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 903.40	\$ 36.14
1070	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 903.40	\$ 27.10
1072		Suma de Herramienta				\$ 63.24
1073						
1075		Equipo				
1076						
1077	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	6.00000	\$ 51.90	\$ 311.40
1078		TON				
1080		Suma de Equipo				\$ 311.40
1081						
1083		Costo Directo				\$ 105,227.04
1085		Indirectos			% 13.00	\$ 13,679.52
1087		Subtotal				\$ 118,906.56
1089		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,189.07
1091		Subtotal				\$ 120,095.63
1093		Utilidad			% 8.00	\$ 9,607.65
1095		PRECIO UNITARIO				\$ 129,703.28
1096	CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES DOLARES 28					
1097						
1098						
1099						
1100	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
1101						
1102	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1103				Tipo de cambio:		
1104	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1105				Hoja:		
1106						
1107						
1108						
1109	Obra:					
1110	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1111						
1112						
1113	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1114						
1115	BH-400-16	TABLERO PCYM COMUN				LOTE
1116						
1117						
1118	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1119						
1120		Materiales				
1121						
1122	MT-TABLERO PCYM-400	TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv	TABLERO	1.00000	\$ 251,634.73	\$ 251,634.73
1123						
1124		Suma de Materiales				\$ 251,634.73
1125						
1126						
1127		Mano de Obra				
1128						
1129	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 71.51	\$ 143.02
1130						
1131	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	30.00000	\$ 48.60	\$ 1,458.00
1132						
1133	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	30.00000	\$ 48.60	\$ 1,458.00
1134						
1135	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	60.00000	\$ 24.30	\$ 1,458.00
1136						
1137		Suma de Mano de Obra				\$ 4,517.02
1138						
1139						
1140		Herramienta				
1141						
1142	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 4,517.02	\$ 180.68
1143						
1144	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 4,517.02	\$ 135.51
1145						
1146		Suma de Herramienta				\$ 316.19
1147						
1148						
1149		Equipo				
1150						
1151	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	30.00000	\$ 51.90	\$ 1,557.00
1152		TON				
1153						
1154		Suma de Equipo				\$ 1,557.00
1155						
1156						
1157		Costo Directo				\$ 258,024.94
1158						
1159		Indirectos			% 13.00	\$ 33,543.24
1160						
1161		Subtotal				\$ 291,568.18
1162						
1163		Financiamiento			% 1.00	\$ 2,915.68
1164						
1165		Subtotal				\$ 294,483.86
1166						
1167		Utilidad			% 8.00	\$ 23,558.71
1168						
1169		PRECIO UNITARIO				\$ 318,042.57
1170	TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS DOLARES 57					
1171						
1172						
1173						
1174	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
1176	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
1177				Tipo de cambio:		
1178				Fecha:		20/08/2018
1179				Hoja:		17
1180						
1181						
1182						
1183	Obra:					
1184	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1185						
1186						
1187	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1188						
1189	BH-400-17	TABLERO SERVICIOS PROPIOS				LOTE
1190						
1191						
1192	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1193						
1194		Materiales				
1195						
1196	MT-TABLERO CA CD-400	TABLERO CA Y CD -400	TABLERO	1.00000	\$ 112,977.65	\$ 112,977.65
1198		Suma de Materiales				\$ 112,977.65
1199						
1201		Mano de Obra				
1202						
1203	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	4.00000	\$ 71.51	\$ 286.04
1205	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	40.00000	\$ 48.60	\$ 1,944.00
1207	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	40.00000	\$ 48.60	\$ 1,944.00
1209	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	80.00000	\$ 24.30	\$ 1,944.00
1211		Suma de Mano de Obra				\$ 6,118.04
1212						
1214		Herramienta				
1215						
1216	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 6,118.04	\$ 244.72
1218	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 6,118.04	\$ 183.54
1220		Suma de Herramienta				\$ 428.26
1221						
1223		Equipo				
1224						
1225	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	120.00000	\$ 51.90	\$ 6,228.00
1226		TON				
1228		Suma de Equipo				\$ 6,228.00
1229						
1231		Costo Directo				\$ 125,751.95
1233		Indirectos			% 13.00	\$ 16,347.75
1235		Subtotal				\$ 142,099.70
1237		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,421.00
1239		Subtotal				\$ 143,520.70
1241		Utilidad			% 8.00	\$ 11,481.66
1243		PRECIO UNITARIO				\$ 155,002.36
1244	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOS DOLARES 36					
1245						
1246						
1247						
1248	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
1249				Documento: PU		
1250	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Tipo de cambio:		
1251						
1252	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1253				Hoja: 18		
1254						
1255						
1256						
1257	Obra:					
1258	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1259						
1260						
1261	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1262						
1263	BH-400-18	CONTROL SUPERVISORIO				LOTE
1264						
1265						
1266	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1267						
1268		Materiales				
1269						
1270	MT-EQ CTROLSUP-400	EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV	LOTE	1.00000	\$ 119,919.64	\$ 119,919.64
1272		Suma de Materiales				\$ 119,919.64
1273						
1275		Mano de Obra				
1276						
1277	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	18.00000	\$ 71.51	\$ 1,287.18
1279	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	180.00000	\$ 48.60	\$ 8,748.00
1281	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	180.00000	\$ 48.60	\$ 8,748.00
1283	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	360.00000	\$ 24.30	\$ 8,748.00
1285		Suma de Mano de Obra				\$ 27,531.18
1286						
1288		Herramienta				
1289						
1290	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 27,531.18	\$ 1,101.25
1292	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 27,531.18	\$ 825.94
1294		Suma de Herramienta				\$ 1,927.19
1295						
1297		Equipo				
1298						
1299	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	90.00000	\$ 51.90	\$ 4,671.00
1300		TON				
1302	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	90.00000	\$ 47.64	\$ 4,287.60
1304		Suma de Equipo				\$ 8,958.60
1305						
1307		Costo Directo				\$ 158,336.61
1309		Indirectos			% 13.00	\$ 20,583.76
1311		Subtotal				\$ 178,920.37
1313		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,789.20
1315		Subtotal				\$ 180,709.57
1317		Utilidad			% 8.00	\$ 14,456.77
1319		PRECIO UNITARIO				\$ 195,166.34
1320	CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES 34					
1321						


	A	B	C	D	E	F
1325						
1326	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1327				Tipo de cambio:		
1328	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1329				Hoja:		
1330						
1331						
1333	Obra:					
1334	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1335						
1336						
1337	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1338						
1339	BH-400-19	COMUNICACIONES				LOTE
1340						
1341						
1342	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1343						
1344		Materiales				
1345						
1346	MT-EQ COMUNIC-400	EQUIPO COMUNICACIÓN 400	LOTE	1.00000	\$ 500,551.54	\$ 500,551.54
1348		Suma de Materiales				\$ 500,551.54
1349						
1351		Mano de Obra				
1352						
1353	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 71.51	\$ 143.02
1355	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	180.00000	\$ 48.60	\$ 8,748.00
1357	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	180.00000	\$ 48.60	\$ 8,748.00
1359	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	360.00000	\$ 24.30	\$ 8,748.00
1361		Suma de Mano de Obra				\$ 26,387.02
1362						
1364		Herramienta				
1365						
1366	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 26,387.02	\$ 1,055.48
1368	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 26,387.02	\$ 791.61
1370		Suma de Herramienta				\$ 1,847.09
1371						
1373		Equipo				
1374						
1375	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	90.00000	\$ 51.90	\$ 4,671.00
1376		TON				
1378	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	90.00000	\$ 47.64	\$ 4,287.60
1380		Suma de Equipo				\$ 8,958.60
1381						
1383		Costo Directo				\$ 537,744.25
1385		Indirectos			% 13.00	\$ 69,906.75
1387		Subtotal				\$ 607,651.00
1389		Financiamiento			% 1.00	\$ 6,076.51
1391		Subtotal				\$ 613,727.51
1393		Utilidad			% 8.00	\$ 49,098.20
1395		PRECIO UNITARIO				\$ 662,825.71
1396	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES 71					
1397						
1398						
1399						
1400	Empresa:			Firma Representante Legal		


	A	B	C	D	E	F
1401						
1402	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1403				Tipo de cambio:		
1404	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1405				Hoja:		
1406						
1407						
1408						
1409	Obra:					
1410	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1411						
1412						
1413	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1414						
1415	BH-400-20	BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES				LOTE
1416						
1417						
1418	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1419						
1420		Materiales				
1421						
1422	MT-BCO BAT C 360AH	BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h	LOTE	1.00000	\$ 73,700.39	\$ 73,700.39
1423						
1424		Suma de Materiales				\$ 73,700.39
1425						
1426						
1427		Mano de Obra				
1428						
1429	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	2.00000	\$ 71.51	\$ 143.02
1430						
1431	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	240.00000	\$ 48.60	\$ 11,664.00
1432						
1433	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	240.00000	\$ 48.60	\$ 11,664.00
1434						
1435	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	480.00000	\$ 24.30	\$ 11,664.00
1436						
1437		Suma de Mano de Obra				\$ 35,135.02
1438						
1439						
1440		Herramienta				
1441						
1442	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 35,135.02	\$ 1,405.40
1443						
1444	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 35,135.02	\$ 1,054.05
1445						
1446		Suma de Herramienta				\$ 2,459.45
1447						
1448						
1449		Equipo				
1450						
1451	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	120.00000	\$ 51.90	\$ 6,228.00
1452		TON				
1453						
1454	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	240.00000	\$ 47.64	\$ 11,433.60
1455						
1456		Suma de Equipo				\$ 17,661.60
1457						
1458						
1459		Costo Directo				\$ 128,956.46
1460		Indirectos			% 13.00	\$ 16,764.34
1461						
1462		Subtotal				\$ 145,720.80
1463						
1464		Financiamiento			% 1.00	\$ 1,457.21
1465						
1466		Subtotal				\$ 147,178.01
1467						
1468		Utilidad			% 8.00	\$ 11,774.24
1469						
1470						
1471	PRECIO UNITARIO					\$ 158,952.25
1472	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 25					
1473						
1474						
1475						
1476	Empresa:			Firma Representante Legal		

	A	B	C	D	E	F
1477						
1478	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1479				Tipo de cambio:		
1480	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1481				Hoja:		
1482						
1483						
1485	Obra:					
1486	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1487						
1488						
1489	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1490						
1491	BH-400-21	AIRE ACONDICIONADO				LOTE
1492						
1493						
1494	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1495						
1496		Materiales				
1497						
1498	MT-EQ AC 20T	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE	LOTE	1.00000	\$ 28,626.90	\$ 28,626.90
1499		20 TON DE REFRIG				
1501		Suma de Materiales				\$ 28,626.90
1502						
1504		Mano de Obra				
1505						
1506	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	1.40000	\$ 71.51	\$ 100.11
1508	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	14.00000	\$ 48.60	\$ 680.40
1510	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	14.00000	\$ 48.60	\$ 680.40
1512	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	28.00000	\$ 24.30	\$ 680.40
1514		Suma de Mano de Obra				\$ 2,141.31
1515						
1517		Herramienta				
1518						
1519	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 2,141.31	\$ 85.65
1521	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 2,141.31	\$ 64.24
1523		Suma de Herramienta				\$ 149.89
1524						
1526		Equipo				
1527						
1528	CHR-015	CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON	HR	7.00000	\$ 62.85	\$ 439.95
1530	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	14.00000	\$ 47.64	\$ 666.96
1532		Suma de Equipo				\$ 1,106.91
1533						
1535		Costo Directo				\$ 32,025.01
1537		Indirectos			% 13.00	\$ 4,163.25
1539		Subtotal				\$ 36,188.26
1541		Financiamiento			% 1.00	\$ 361.88
1543		Subtotal				\$ 36,550.14
1545		Utilidad			% 8.00	\$ 2,924.01
1547		PRECIO UNITARIO				\$ 39,474.15
1548	TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15					
1549						
1550						
1551						
1552	Empresa:			Firma Representante Legal		

	A	B	C	D	E	F
1554	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1555				Tipo de cambio:		
1556	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1557				Hoja:		
1558						
1561	Obra:					
1562	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1563						
1564						
1565	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1567	BH-400-22	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR				LOTE
1570	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1572		Materiales				
1574	MT-INST ELEC INT	LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE	LOTE	1.00000	\$ 16,346.10	\$ 16,346.10
1575		EMERGENCIA Y ACCESORIOS				
1577		Suma de Materiales				\$ 16,346.10
1580		Mano de Obra				
1582	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	3.00000	\$ 71.51	\$ 214.53
1584	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	60.00000	\$ 48.60	\$ 2,916.00
1586	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	90.00000	\$ 24.30	\$ 2,187.00
1588		Suma de Mano de Obra				\$ 5,317.53
1591		Herramienta				
1593	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 5,317.53	\$ 212.70
1595	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 5,317.53	\$ 159.53
1597		Suma de Herramienta				\$ 372.23
1600		Equipo				
1602	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	30.00000	\$ 47.64	\$ 1,429.20
1604		Suma de Equipo				\$ 1,429.20
1607		Costo Directo				\$ 23,465.06
1609		Indirectos			% 13.00	\$ 3,050.46
1611		Subtotal				\$ 26,515.52
1613		Financiamiento			% 1.00	\$ 265.16
1615		Subtotal				\$ 26,780.68
1617		Utilidad			% 8.00	\$ 2,142.45
1619		PRECIO UNITARIO				\$ 28,923.13
1620	VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13					
1622						
1624	Empresa:			Firma Representante Legal		

	A	B	C	D	E	F
1626	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Documento:	PU	
1627				Tipo de cambio:		
1628				Fecha:		20/08/2018
1629				Hoja:		23
1630						
1633	Obra:					
1634	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1635						
1636						
1637	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1639	BH-400-23	CABLES DE FUERZA PCYM				LOTE
1642	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1644		Materiales				
1646	MT-CABLE FZA PCYM400	CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400	LOTE	1.00000	\$ 235,805.30	\$ 235,805.30
1648		Suma de Materiales				\$ 235,805.30
1651		Mano de Obra				
1653	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	24.00000	\$ 71.51	\$ 1,716.24
1655	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	480.00000	\$ 48.60	\$ 23,328.00
1657	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	240.00000	\$ 48.60	\$ 11,664.00
1659	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	480.00000	\$ 24.30	\$ 11,664.00
1661		Suma de Mano de Obra				\$ 48,372.24
1664		Herramienta				
1666	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 48,372.24	\$ 1,934.89
1668	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 48,372.24	\$ 1,451.17
1670		Suma de Herramienta				\$ 3,386.06
1673		Equipo				
1675	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	240.00000	\$ 51.90	\$ 12,456.00
1676		TON				
1678	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	480.00000	\$ 47.64	\$ 22,867.20
1680		Suma de Equipo				\$ 35,323.20
1683		Costo Directo				\$ 322,886.80
1685		Indirectos			% 13.00	\$ 41,975.28
1687		Subtotal				\$ 364,862.08
1689		Financiamiento			% 1.00	\$ 3,648.62
1691		Subtotal				\$ 368,510.70
1693		Utilidad			% 8.00	\$ 29,480.86
1695	PRECIO UNITARIO					\$ 397,991.56
1696	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES 56					
1698						
1700	Empresa:			Firma Representante Legal		

	A	B	C	D	E	F
1701						
1702	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1703				Tipo de cambio:		
1704	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1705				Hoja:		
1706						
1707						
1708						
1709	Obra:					
1710	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1711						
1712						
1713	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1714						
1715	BH-400-24	SISTEMA CONTRA INCENDIO				LOTE
1716						
1717						
1718	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1719						
1720		Materiales				
1721						
1722	MT-SIST C INC	SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO,	LOTE	1.00000	\$ 60,657.89	\$ 60,657.89
1723		INCLUYE ACCESORIOS				
1725		Suma de Materiales				\$ 60,657.89
1726						
1728		Mano de Obra				
1729						
1730	MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	3.00000	\$ 71.51	\$ 214.53
1732	MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	60.00000	\$ 48.60	\$ 2,916.00
1734	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	30.00000	\$ 48.60	\$ 1,458.00
1736	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	120.00000	\$ 24.30	\$ 2,916.00
1738		Suma de Mano de Obra				\$ 7,504.53
1739						
1741		Herramienta				
1742						
1743	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 7,504.53	\$ 300.18
1745	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 7,504.53	\$ 225.14
1747		Suma de Herramienta				\$ 525.32
1748						
1750		Equipo				
1751						
1752	CHR-016	CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6	HR	15.00000	\$ 51.90	\$ 778.50
1753		TON				
1755	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	30.00000	\$ 47.64	\$ 1,429.20
1757		Suma de Equipo				\$ 2,207.70
1758						
1760		Costo Directo				\$ 70,895.44
1762		Indirectos			% 13.00	\$ 9,216.41
1764		Subtotal				\$ 80,111.85
1766		Financiamiento			% 1.00	\$ 801.12
1768		Subtotal				\$ 80,912.97
1770		Utilidad			% 8.00	\$ 6,473.04
1772		PRECIO UNITARIO				\$ 87,386.01
1773	OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 1					
1774						
1775						
1776						
1777		Empresa:		Firma Representante Legal		

	A	B	C	D	E	F
1778						
1779	EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL			Documento:	PU	
1780				Tipo de cambio:		
1781	DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL			Fecha:	20/08/2018	
1782				Hoja:		
1783						
1784						
1785						
1786	Obra:					
1787	BH-400.- BAHÍA 400 KV					
1788						
1789						
1790	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
1791						
1792	BH-400-25	LETREROS EQUIPO PRINCIPAL				BAHIA
1793						
1794						
1795	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
1796						
1797		Materiales				
1798						
1799	MT-LETREROS EQ P	SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL	LOTE	1.00000	\$ 350.00	\$ 350.00
1800						
1802		Suma de Materiales				\$ 350.00
1803						
1805		Mano de Obra				
1806						
1807	MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	6.00000	\$ 48.60	\$ 291.60
1809	MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	6.00000	\$ 24.30	\$ 145.80
1811		Suma de Mano de Obra				\$ 437.40
1812						
1814		Herramienta				
1815						
1816	HERRAMIENTA MAN	Herramienta de mano (4%)	(%)mo	0.04000	\$ 437.40	\$ 17.50
1818	EQ DE SEG	Equipo de seguridad (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 437.40	\$ 13.12
1820		Suma de Herramienta				\$ 30.62
1821						
1823		Equipo				
1824						
1825	CHR-103	CAMIONETA REDILAS 3T	HR	3.00000	\$ 47.64	\$ 142.92
1827		Suma de Equipo				\$ 142.92
1828						
1830		Costo Directo				\$ 960.94
1832		Indirectos			% 13.00	\$ 124.92
1834		Subtotal				\$ 1,085.86
1836		Financiamiento			% 1.00	\$ 10.86
1838		Subtotal				\$ 1,096.72
1840		Utilidad			% 8.00	\$ 87.74
1842	PRECIO UNITARIO					\$ 1,184.46
1843	UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46					
1844						
1845						
1846						
1847	Empresa:			Firma Representante Legal		

<div>  <div> EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL </div> </div>										ANEXO	
										MAQ	
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS											
Maquina:		CHR-015				Hoja		1			
		CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON				Referencia:					
Obra:						Fecha:		20/08/2018			
BH-400.- BAHÍA 400 KV						Tipo de cambio:					
						Formulo:					
Empresa:											
DATOS GENERALES											
Va = Valor de adquisicion		\$ 65,694.54		Pn = Potencia nominal		250.0000		HP			
VII = Valor de llantas		\$ 1,182.31		Tipo de combustible		Diesel					
Vn = Valor neto = Va-VII		\$ 64,512.23		CCo = Coeficiente de combustible		0.1800					
Vr = Valor de 20 =		\$ 12,902.45		Pc = Precio de combustible		\$ 0.94		/ litro			
Ti = Tasa de interes		10.00% / año		Fo = Factor de operacion		1.00					
Ps = Prima de seguros		10.00% / año		Cc = Capacidad de carter		22.00		litros			
Fm = Factor de mantenimiento		0.8500		Tc = Tiempo de cambio de aceite		200.00		horas			
Ve = Vida economica		10,000.00 horas		FI = Factor de lubricante		0.00					
Ha = Tiempo trabajado por año		2,000.00 horas		Pa = Precio de aceite		\$ 3.60		/ litro			
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo				Hv = Vida economica de llantas		3,200.00		horas			
COSTOS FIJOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve =		(64.512,23-12.902,45)/10.000,00		\$ 5.16		\$ 4.13		\$ 4.13			
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti =		0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00)		\$ 1.94		\$ 1.94		\$ 1.94			
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps =		0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00)		\$ 1.94		\$ 1.94		\$ 1.94			
Mantenimien M = Fm x D =		0,85*5,16		\$ 4.39		\$ 3.51		\$ 4.39			
Subtotal				\$ 13.43		\$ 11.52		\$ 12.40			
CARGOS POR CONSUMOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc =		(0,1800*1,0000*250,0000)*0,94		\$ 42.30		\$ 0.00		\$ 12.69			
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FofxFI)Pn)Pa =		(0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,00)*3.60		\$ 3.32		\$ 0.00		\$ 1.00			
Llantas V = VII / Hv =		1182,31/3200,0000		\$ 0.37		\$ 0.00		\$ 0.00			
Piezas especiales		0,00/0,0000		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
Subtotal				\$ 45.99		\$ 0.00		\$ 13.69			
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN											
				Activa		Inactiva		En espera			
MOSE-014 \$ 27.41 O= So/Horas =		27,41/8,00									
OPERADOR EQ. MAYOR				\$ 3.43		\$ 3.43		\$ 3.43			
Subtotal				\$ 3.43		\$ 3.43		\$ 3.43			
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA:											
				Activa		Inactiva		En espera			
				\$ 62.85		\$ 14.95		\$ 29.52			

<div>  <div> EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL </div> </div>										ANEXO	
										MAQ	
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS											
Maquina:		CHR-016				Hoja		2			
		CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB				Referencia:					
Obra:						Fecha:		20/08/2018			
BH-400.- BAHÍA 400 KV						Tipo de cambio:					
						Formulo:					
Empresa:											
DATOS GENERALES											
Va = Valor de adquisicion		\$ 55,219.25		Pn = Potencia nominal		225.0000		HP			
VII = Valor de llantas		\$ 1,182.31		Tipo de combustible		Diesel					
Vn = Valor neto = Va-VII		\$ 54,036.94		CCo = Coeficiente de combustible		0.1600					
Vr = Valor de 20 =		\$ 10,807.39		Pc = Precio de combustible		\$ 0.94		/ litro			
Ti = Tasa de interes		10.00% / año		Fo = Factor de operacion		1.00					
Ps = Prima de seguros		10.00% / año		Cc = Capacidad de carter		22.00		litros			
Fm = Factor de mantenimiento		0.8500		Tc = Tiempo de cambio de aceite		200.00		horas			
Ve = Vida economica		10,000.00 horas		FI = Factor de lubricante		0.00					
Ha = Tiempo trabajado por año		2,000.00 horas		Pa = Precio de aceite		\$ 3.60		/ litro			
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo				Hv = Vida economica de llantas		3,200.00		horas			
COSTOS FIJOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve =		(54.036,94-10.807,39)/10.000,00		\$ 4.32		\$ 3.46		\$ 3.46			
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti =		0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00)		\$ 1.62		\$ 1.62		\$ 1.62			
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps =		0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00)		\$ 1.62		\$ 1.62		\$ 1.62			
Mantenimien M = Fm x D =		0,85*4,32		\$ 3.67		\$ 2.94		\$ 3.67			
Subtotal				\$ 11.23		\$ 9.64		\$ 10.37			
CARGOS POR CONSUMOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc =		(0,1600*1,0000*225,0000)*0,94		\$ 33.84		\$ 0.00		\$ 10.15			
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFI)Pn)Pa =		(0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,00)*3.60		\$ 3.03		\$ 0.00		\$ 0.91			
Llantas V = VII / Hv =		1182,31/3200,0000		\$ 0.37		\$ 0.00		\$ 0.00			
Piezas especiales		0,00/0,0000		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
Subtotal				\$ 37.24		\$ 0.00		\$ 11.06			
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN											
				Activa		Inactiva		En espera			
MOSE-014 \$ 27.41 O= So/Horas =		27,41/8,00									
OPERADOR EQ. MAYOR				\$ 3.43		\$ 3.43		\$ 3.43			
Subtotal				\$ 3.43		\$ 3.43		\$ 3.43			
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA:											
				Activa		Inactiva		En espera			
				\$ 51.90		\$ 13.07		\$ 24.86			

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL										ANEXO	
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL										MAQ	
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS											
Maquina:		CHR-023				Hoja		3			
		MAQUINA CARGA SF6				Referencia:					
Obra:		BH-400.- BAHÍA 400 KV				Fecha:		20/08/2018			
						Tipo de cambio:					
						Formulo:					
Empresa:											
DATOS GENERALES											
Va = Valor de adquisicion		\$ 28,900.97		Pn = Potencia nominal		10.0000		HP			
VII = Valor de llantas		\$ 0.00		Tipo de combustible		Electrico					
Vn = Valor neto = Va-VII		\$ 28,500.97		CCo = Coeficiente de combustible		0.0000					
Vr = Valor de 10 =		\$ 2,850.10		Pc = Precio de combustible		\$ 0.63		/ litro			
Ti = Tasa de interes		10.00% / año		Fo = Factor de operacion		1.00					
Ps = Prima de seguros		10.00% / año		Cc = Capacidad de carter		0.00		litros			
Fm = Factor de mantenimiento		0.8000		Tc = Tiempo de cambio de aceite		0.00		horas			
Ve = Vida economica		6,000.00 horas		FI = Factor de lubricante		0.00					
Ha = Tiempo trabajado por año		2,000.00 horas		Pa = Precio de aceite		\$ 3.60		/ litro			
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo				Hv = Vida economica de llantas		0.00		horas			
COSTOS FIJOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve =		(28.500,97-2.850,10)/6.000,00		\$ 4.28		\$ 3.42		\$ 3.42			
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti =		0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00)		\$ 0.78		\$ 0.78		\$ 0.78			
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps =		0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00)		\$ 0.78		\$ 0.78		\$ 0.78			
Mantenimien M = Fm x D =		0,80*4,28		\$ 3.42		\$ 2.74		\$ 3.42			
Subtotal				\$ 9.26		\$ 7.72		\$ 8.40			
CARGOS POR CONSUMOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc =		(1,0000*10,0000*0,7460)*0,63		\$ 4.70		\$ 0.00		\$ 1.41			
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFI)Pn)Pa =		(0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)		\$ 0.17		\$ 0.00		\$ 0.05			
Llantas V = VII / Hv =		0,00/0,0000		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
Piezas especiales		400,00/32,0000		\$ 12.50		\$ 0.00		\$ 0.00			
Capacidad instalada											
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio		(1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
Ma = Meses al año =		10.00									
Subtotal				\$ 17.37		\$ 0.00		\$ 1.46			
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN											
				Activa		Inactiva		En espera			
MOSE-017 \$ 24.26		O= So/Horas = 24,26/8,00									
OPERADOR EQ. MENOR				\$ 3.03		\$ 3.03		\$ 3.03			
Subtotal				\$ 3.03		\$ 3.03		\$ 3.03			
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA:											
				Activa		Inactiva		En espera			
				\$ 29.66		\$ 10.75		\$ 12.89			

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL										ANEXO	
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL										MAQ	
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS											
Maquina:		CHR-103				Hoja		4			
		CAMIONETA REDILAS 3T				Referencia:					
Obra:						Fecha:		20/08/2018			
BH-400.- BAHÍA 400 KV						Tipo de cambio:					
						Formulo:					
Empresa:											
DATOS GENERALES											
Va = Valor de adquisicion		\$ 11,823.13		Pn = Potencia nominal		200.0000		HP			
VII = Valor de llantas		\$ 140.13		Tipo de combustible		Gasolina					
Vn = Valor neto = Va-VII		\$ 11,683.00		CCo = Coeficiente de combustible		0.2271					
Vr = Valor de 10 =		\$ 1,168.30		Pc = Precio de combustible		\$ 0.88		/ litro			
Ti = Tasa de interes		10.00% / año		Fo = Factor de operacion		1.00					
Ps = Prima de seguros		10.00% / año		Cc = Capacidad de carter		12.00		litros			
Fm = Factor de mantenimiento		0.7500		Tc = Tiempo de cambio de aceite		100.00		horas			
Ve = Vida economica		10,000.00 horas		FI = Factor de lubricante		0.00					
Ha = Tiempo trabajado por año		2,000.00 horas		Pa = Precio de aceite		\$ 3.60		/ litro			
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo				Hv = Vida economica de llantas		2,000.00		horas			
COSTOS FIJOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve =		(11.683,00-1.168,30)/10.000,00		\$ 1.05		\$ 0.84		\$ 0.84			
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti =		0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00)		\$ 0.32		\$ 0.32		\$ 0.32			
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps =		0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00)		\$ 0.32		\$ 0.32		\$ 0.32			
Mantenimien M = Fm x D =		0,75*1,05		\$ 0.79		\$ 0.63		\$ 0.79			
Subtotal				\$ 2.48		\$ 2.11		\$ 2.27			
CARGOS POR CONSUMOS:											
				Activa		Inactiva		En espera			
Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc =		(0,2271*1,0000*200,0000)*0,88		\$ 39.97		\$ 0.00		\$ 11.99			
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFI)Pn)Pa =		(0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,000)*3.60		\$ 2.09		\$ 0.00		\$ 0.63			
Llantas V = VII / Hv =		140,13/2000,0000		\$ 0.07		\$ 0.00		\$ 0.00			
Piezas especiales		0,00/500,0000		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
Subtotal				\$ 42.13		\$ 0.00		\$ 12.62			
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN											
				Activa		Inactiva		En espera			
MOSE-009 \$ 24.26 O= So/Horas =		24,26/8,00		\$ 3.03		\$ 3.03		\$ 3.03			
CHOFER				\$ 3.03		\$ 3.03		\$ 3.03			
Subtotal				\$ 3.03		\$ 3.03		\$ 3.03			
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA:											
				Activa		Inactiva		En espera			
				\$ 47.64		\$ 5.14		\$ 17.92			

BAHIAS 400 KV

BH-400-A

BH-400-A
BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO
Catálogo de Materiales

FECHA:

20/08/2018

Clave	Familia	Descripción	Unidad	Precio Base USD	% Flete a Panamá	% por concepto de Aranceles locales	Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
MT-1	CO	DIESEL	LT	0.94	0.00	0.00	0.94
MT-2	CO	GASOLINA MAGNA SIN	LT	0.88	0.00	0.00	0.88
MT-3	CO	ACEITE LUBRICANTE	LT	3.60	0.00	0.00	3.60
MT- CUCHI CPT-420	EQUIP EL	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV CPT	JGO	35200.44	3.00	0.00	36256.45
MT- CUCHI SPT-420	EQUIP EL	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV SPT	JGO	29126.21	3.00	0.00	30000.00
MT-AISLADOR S-420	EQUIP EL	AISLADOR SOPORTE 420 KV	PZA	1865.05	3.00	0.00	1921.00
MT-APARTARRA 336	EQUIP EL	APARTARRAYO 336 KV	PZA	4854.37	3.00	0.00	5000.00
MT-BCO BAT C 360AH	EQUIP EL	BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h	LOTE	71553.78	3.00	0.00	73700.39
MT-BUS-AH-C-400	EQUIP EL	BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 400 KV	LOTE	383508.29	3.00	15.00	454265.57
MT-CABLE FZA PCYM400	EQUIP EL	CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400	LOTE	228937.18	3.00	0.00	235805.30
MT-CHAROLAS SOP ACC	EQUIP EL	CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS	lote	91448.30	3.00	0.00	94191.75
MT-EQ AC 20T	EQUIP EL	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG	LOTE	27793.11	3.00	0.00	28626.90
MT-EQ COMUNIC-400	EQUIP EL	EQUIPO COMUNICACIÓN 400	LOTE	441793.06	3.00	10.00	500551.54
MT-EQ CTROLSUP-400	EQUIP EL	EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV	LOTE	105842.58	3.00	10.00	119919.64
MT-EQ ELEC INTER-400	EQUIP EL	EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 KV SF6	PZA	116504.85	3.00	0.00	120000.00
MT-INST ELEC INT	EQUIP EL	LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS	LOTE	15870.00	3.00	0.00	16346.10
MT-LETREROS EQ P	EQUIP EL	SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL	LOTE	350.00	0.00	0.00	350.00
MT-LUMIN CAB ACC-400	EQUIP EL	LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 400 KV	LOTE	134766.46	3.00	0.00	138809.45
MT-PTA EMERG-D	EQUIP EL	PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL	PZA	49646.06	3.00	0.00	51135.44
MT-SIST C INC	EQUIP EL	SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS	LOTE	58891.16	3.00	0.00	60657.85
MT-SUBE TERC	EQUIP EL	SUBESTACION DE TERCARIO	PZA	67132.78	3.00	0.00	69146.76
MT-TABLERO CA CD-400	EQUIP EL	TABLERO CA Y CD -400	TABLERO	99715.49	3.00	10.00	112977.65
MT-TABLERO LT-400	EQUIP EL	TABLERO SECCIÓN LT 400	SECCIÓN	91746.69	3.00	10.00	103949.00
MT-TABLERO PCYM-400	EQUIP EL	TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv	TABLERO	222095.97	3.00	10.00	251634.73
MT-TABLERO TT-400	EQUIP EL	TABLERO SECCIÓN TT 400	SECCIÓN	65940.91	3.00	10.00	74711.05
MT-TRANSF-SE SER P	EQUIP EL	TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS	PZA	33130.06	3.00	0.00	34123.96
MT-TRANSF C-400	EQUIP EL	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV	PZA	17961.17	3.00	0.00	18500.01
MT-TRANSF-P-400	EQUIP EL	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV	PZA	26574.03	3.00	0.00	27371.25
ENERGIA ELECTRICA	OTQ	Energía eléctrica	KWH	0.63	0.00	0.00	0.63
CARGA SF6	TMAQ	Carga SF6, para máquina SF6	CARGA	400.00	0.00	0.00	400.00
NEUM015	TMAQ	NEUMÁTICOS 111	JGO	1182.31	0.00	0.00	1182.31
NEUM103	TMAQ	NEUMÁTICOS 115	JGO	140.13	0.00	0.00	140.13

BAHIAS 400 KV

BH-400-A

BH-400-A | **BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO**

Tabulador de Mano de Obra

FECHA: 20/08/2018

Clave	Descripción	Unidad	SAL. BASE USD	FSR	SALARIO REAL USD
MOSE-008-D	AYUDANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	15.000	1.6200	24.30
MOSE-009	CHOFER	jor	14.975	1.6200	24.26
MOSE-014	OPERADOR EQ. MAYOR	jor	16.920	1.6200	27.41
MOSE-017	OPERADOR EQ. MENOR	jor	14.975	1.6200	24.26
MOSE-042-D	TECNICO ESPECIALIZADO	jor	30.000	1.6200	48.60
MOSE-043-D	OFICIAL OBRA ELECTROMECHANICA	jor	30.000	1.6200	48.60
MOSE-044-D	SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECHANICA	jor	44.140	1.6200	71.51