

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Unidades Condensadoras para Aire Acondicionado
Centralizado Sala de Control Layco

OBJETIVO DEL SUMINISTRO/SERVICIO:

Suministro de dos unidades condensadoras con capacidad nominal de 10 toneladas cada una a ser instaladas en EOR Layco

ALCANCE DEL SERVIDO:

- Suministro, instalación, arranque y puesta en marcha de dos unidades condensadoras, capacidad nominal 10 toneladas.
- Limpieza de sistema de refrigeración.
- Sustitución de filtro deshidratador
- Vacío y carga de refrigerante R410A
- Cambio de tuberías exteriores.
- Instalación de cualquier suministro requerido para el buen desempeño de las unidades instaladas.
- Garantía de 6 meses.

CONDICIONES DE PAGO:

- Por medio de transferencia bancaria, a más tardar 30 días después de entregado el producto.